

Przedmiar

Zakup wraz z dostawą i montażem nowych kolektorów słonecznych oraz demontaż istniejących kolektorów w Domu Pomocy Społecznej w Miechowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty demontazowe				
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaz kolektorów słonecznych wraz z systemowymi elementami przyłączeniowymi i wsporczyami - analogia	kpl	20,00
2	KNR 4-07 0306/03	Demontaz zespołów pompowych kolektorów - analogia	kpl	4,00
3	KNR-W 4-02 0420/01	Demontaz naczynia wzbiorczego zamkniętego - kolektorów słonecznych - analogia	szt	4,00
2. Roboty montazowe instalacyjne				
4	KNR K-06 0901/04	Montaz kolektorów słonecznych wraz z systemowymi elementami przyłączeniowymi i wsporczyami	szt	16,00
5	KNR 0-31 0213/02	Montaz nowych grup pompowych : 4 grupy pompowe Hewalex ZP2-12 ECO - analogia	szt	4,00
6	KNR 0-31 0213/02	Montaz naczyn przeponowych solarnych Naczynie reflex 25S - analogia	szt	4,00
7	KNR 5-01 1306/01	Izolacja orurowania 55,00 mb wraz z napelnieniem instalacji płynem solarnym 220 litrów - analogia	szt	1,00
8	KNNR 4 0529/02	Uruchomienie wraz z regulacja instalacji solarnej - analogia	kpl	1,00